

ROZPOČET

Stavba: Bernolákovo
Objekt: Svätoplukova ulica - Kanalizácia
Časť:
JKSO:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			D	D1	Práce a dodávky HSV			0,00	
			D	D2	Zemné práce			0,00	
1			113151110	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr.20 mm, -0,05100t	m2	225,780			20,0
2			119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	9,900			20,0
3	K	PK	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	290,470			20,0
4	K	PK	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť hominy 3	m3	96,823			20,0
5	K	PK	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	345,093			20,0
6	K	PK	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	345,093			20,0
7	K	PK	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	203,329			20,0
8	K	PK	167102102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	203,329			20,0
9	K	PK	Pol1	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	203,329			20,0
				Poplatok za skládku	t	376,159			20,0
10	K	PK	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 100	m3	87,141			20,0
11	K	PK	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehadenia sypaniny	m3	174,282			20,0
12	M	MAT	5833749700	Štrkopiesok	t	322,422			20,0
			D	D3	Vodorovné konštrukcie			0,00	
13	K	PK	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 m	m3	29,047			20,0
			D	D4	Rúrové vedenie			0,00	
14	K	PK	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 1	m	38,500			20,0
15	M	MAT	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160	m	38,500			20,0
				Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 1	m	13,000			20,0
				Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200	m	13,000			20,0
16	K	PK	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	97,100			20,0
17	M	MAT	2861104200	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC-U DN300 SN8	m	97,100			20,0
18	K	PK	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	6,000			20,0
19	M	MAT	2862300110	PVC-U odbočka k-DN 300/150mm	ks	6,000			20,0
				Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	3,000			20,0
				PVC-U odbočka k-DN 300/200mm	ks	3,000			20,0
20	K	PK	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	6,000			20,0
21	M	MAT	2862300110	PVC-U koleno DN150 45st.	ks	6,000			20,0
				Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom,odbočná DN 300	ks	3,000			20,0
				PVC-U koleno DN200 45st.	ks	3,000			20,0
22	K	PK	Pol2	Skúška tesnosti kanalizácie D 150/200	m	51,500			20,0
23	K	PK	Pol3	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	97,100			20,0
24				Kamerové skúšky	m	148,600			20,0
25	K	PK	894211121	Šachta kanalizačná s obložením dna betónom na potrubie DN 300	ks	2,000			20,0
26	K	PK	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000			20,0
27	M	MAT	Pol4	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	ks	2,000			20,0
			D5	Spätná úprava komunikácií				0,00	
28			564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	166,900			20,0
29			919716111	Výstuž cementobetónového krytu letísk. ploch zo zvar. sietí KARI hm. 5/100/100	t	0,560			20,0
30			581121111	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 150 mm	m2	166,900			20,0
31			573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	200,280			20,0
32			577142112	Betón asfaltový stredoazrný, modif., tr. I. ACo11, hr.60 mm	m2	200,280			20,0
			D6	Spätná úprava chodníkov				0,00	
33				Liaty asfalt LAS hr. 30mm	m2	25,500			20,0
34				Podsyp drvou	m2	25,500			20,0
35				Lepenka	m2	25,500			20,0
36				Podkladný betón C12/15 hr.100	m2	22,500			20,0
37			564231111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm	m2	22,500			20,0
			D	D7	Presun hmôt HSV			0,00	
38	K	PK	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	%	2,110			20,0
				Celkom				0,00	